Zakres prac malarskich – rozszerzony – wraz z wykonaniem gładzi szpachlowej powinien obejmować powierzchnie ścian i sufitów klatki schodowej wraz z zejściem do piwnicy, zabezpieczenie drzwi do mieszkań folią oraz mycie po robotach malarskich:

1. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian i sufitów wraz z zejściem do piwnicy poprzez usunięcie starych powłok malarskich
2. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian i sufitów wraz z zejściem do piwnicy poprzez gruntowanie preparatem gruntującym.
3. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian i sufitów wraz z zejściem do piwnicy poprzez dwukrotne nałożenie gładzi gipsowej wraz ze szlifowaniem
4. Założenie profili kątowych na wszystkich kątach ścian klatki schodowej oraz wokół otworów drzwiowych i okiennych
5. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian i sufitów wraz z zejściem do piwnicy poprzez gruntowanie preparatem gruntującym.
6. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów wraz z zejściem do piwnicy farbami emulsyjnymi.
7. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian wraz z zejściem do piwnicy pod malowanie farbami olejnymi lamperii poprzez dwukrotne nałożenie gładzi gipsowej wraz ze szlifowaniem.
8. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian wraz z zejściem do piwnicy pod malowanie farbami olejnymi lamperii poprzez gruntowanie preparatem gruntującym.
9. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian wraz z zejściem do piwnicy lamperii farbami olejnymi.
10. Malowanie farbą akrylową dekoracyjną (granit w płynie) piaskowy jasny np.” multilan 004 fimy Dewax” wraz z lakierowaniem lakierem bezbarwnym w rejonie wejściowym klatki schodowej na przygotowanym podłożu.
11. Malowanie farbami olejnymi cokolików cementowych oraz policzków biegów schodowych.
12. Malowanie farbami olejnymi balustrad schodów.
13. Malowanie farbami parapetów okiennych.
14 Malowanie farbami olejnymi rur instalacji wewnętrznych: gazowych, wodociągowych, grzejników c.o. itp. wraz z ich skrzynkami i szafkami instalacyjnymi.
15. Malowanie korytek instalacji telekomunikacyjnych farbami emulsyjnymi i olejnym.
16. Malowanie farbami olejnymi powierzchni drzwi wraz z framugami – zejście do piwnicy oraz drzwi wejściowe.
17. Wymiana wyłączników dzwonkowych - kpl.
18. Wymiana włączników oświetleniowych przy zejściu do piwnicy i wejściu do klatki – szt.2.
19. Zabezpieczenie okien, drzwi wejściowych, piwnicznych oraz drzwi do mieszkań folią.
20. Mycie klatki schodowej oraz korytarzy po robotach malarskich

Zakres dodatkowych prac przy robotach malarskich Bud. Oś. 1 Maja 28

1. **Wzmocnienie ścian z supremy: parter do 1 piętra wraz z zejściem do piwnicy**
2. **Wykonanie gładzi szpachlowej na podłożu wzmocnionym siatką z włókna szklanego zatopionej w kleju**.
3. **Zamocowanie wyłączników na ścianach z uzupełnieniem ubytków w supremie.**